

# Gare de Versailles – Rive gauche – Façade vitrée entre les deux entrées principales (78)



maître d'ouvrage :

SNCF

maître d'œuvre :

SNCF

exécution:

Dumanois - Lassarat

délai :

Décembre 2013 - Juin 2014

coût :

424 000 €



description des travaux :

- Remplacement d'éléments métalliques endommagés de la façade centrale
- Protection anticorrosion en atelier et sur chantier des éléments métalliques
- Remplacement du vitrage de la façade centrale
- Reprise de la maçonnerie
- Fourniture et pose de la toiture bois/zinc
- Fourniture et pose d'éléments en fonte